

PLANTA DE REFORMA - DEMOLIÇÃO
ESCALA: 1:100



PLANTA DE COBERTURA REFORMA - CONSTRUÇÃO
ESCALA: 1:100



PLANTA DE REFORMA - CONSTRUÇÃO
ESCALA: 1:100

QUANTITATIVO DE MATERIAL (MODIFICAÇÕES)

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
ELEMENTOS A SER DEMOLIDOS	DEMOLIR MURETAS	M3	7,52
	DEMOLIR CALÇADAS	M3	0,92
	DEMOLIR CONCRETO DA CANALETA	M3	4,26
	DEMOLIR LASTRO ARQUIBANCADA	M3	2,14
ELEMENTOS A SER CONSTRUÍDOS	ALVENARIA MURETAS POLIESPORTIVA	M2	50,16
	POLIMENTO DE PISO	M2	438,26
	TELHA METÁLICA ONDULADA - COBERTURA	M2	594,86
	TELHA METÁLICA - FECHAMENTO LATERAL	M2	248,16
	TELHA TRANSLÚCIDA ONDULADA	M2	61,20
	INSTALAR TABELA DE BASQUETE c/ Est. Metálica	CJ.	1,00
	INSTALAR TRAVE DE FUTEBOL	CJ.	1,00
	CONJUNTO VÔLEI	CJ.	1,00
	CONSTRUÇÃO LASTRO ARQUIBANCADA	M2	42,96
	CONSTRUÇÃO LASTRO CALÇADAS	M2	53,81
	INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO	M2	225,72
	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	665,11
PINTURA	PINTURA DE PISO (CALÇADAS E ARQUIBANCADA)	M2	139,82
	PINTURA DE PISO (QUADRA)	M2	438,26
	PINTURA ACRÍLICA MURETA	M2	100,32
	PINTURA DO ALAMBRADO	M2	338,58
	EMASSAMENTO	M2	100,32
	DEMARCAÇÃO DE FAIXAS ESPORTIVAS	M	307,62

PAS
www.pasnet.com.br

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO ___/___/___
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

QUADRA - C.E. CAROLINA VAZ DA COSTA

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO
RUA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL Á CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
VIDE ARQ 01	VIDE ARQ 01	VIDE ARQ 01	VIDE ARQ 01	VIDE ARQ 01	VIDE ARQ 01

Fábio Matos
Engenheiro Civil
Eng. de Segurança do Trabalho
Eng° de Software
CAU A39000-8

Assinado de forma digital por FABIO EMMANUEL MATOS PERIOTTO:03588186010
Dados: 2023.05.17 17:26:12 -04'00'

AUTOR: FÁBIO EMMANUEL MATOS PERIOTTO | CAU: A1060090

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: JÉSSICA ALVES BUENO SOUSA CPF: 033.178.021-62

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO

PLANTA BAIXA DE DEMOLIÇÃO ESC: 1/100
PLANTA BAIXA DE CONSTRUÇÃO ESC: 1/100
PLANTA DE COBERTURA ESC: 1/100
QUADRO DE SERVIÇOS
ASSUNTO:

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	Nº RRT/ART:
MARÇO/2022	INDICADA	000	

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

2/05
FOLHA: