PROPRIEDADE PARTICULAR



PLANTA BAIXA DE DELIMITAÇÃO DE TAPUME
ESCALA: 1:300

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PROJETO DE IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO				
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS		MATERIAL	UNIDADE	QTDADE
IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO				
CANTEIRO DE OBRA	EXECUTAR	LIMPEZA	M2	60,06
		REGULARIZAÇÃO DE TERRENO	M2	60,06
		APILOAMENTO MECÂNICO	M2	60,06
		BARRACÃO DE OBRA - PADRÃO GOINFRA - MODELO C	UND	01,00
		TAPUME DE MADEIRITE (ALTURA 2,20M) REAPROVEITAMENTO 3X	M2	110,04
		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M2	10,00
		REPOSIÇÃO DE MURO - PADRÃO AGETOP	M2	10,00
PROJETOS COMPLEMENTARES	EXECUTAR	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	VER PROJETO	
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VER PROJETO	
		PROJETO ESTRUTURAL	VER PROJETO	

QUADRO RESUMO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
13	- EXECUÇÃO DE LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO COM COMPACTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO BARRACÃO - IMPLANTAR BARRACAO DE OBRAS - PADRÃO GOINFRA - EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE (H=2,20M), COM REAPROVEITAMENTO

OBS.:
- As etapas / divisões propostas para a obra são uma sugestão da Arquiteta, no qual, as mesmas poderão sofrer alterações conforme o fiscal perceba a necessidade, visto que é de plena responsabilidade do fiscal a condução da obra. Caso necessário, a Arquiteta poderá ser consultada;
- Os tapumes de madeirite deverão ser reaproveitados nas etapas da obra;
- Vale ressaltar ainda que, foram definidas etapas de obra para as ampliações mais significativas, contudo, há ainda outras intervenções, as quais, ficará a critério do fiscal da obra definir em qual momento as mesmas deverão ser executadas.

PAS
www.pasnet.com.br

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO ___/___/___
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

QUADRA - C.E. CAROLINA VAZ DA COSTA

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO
RUA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL Á CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
15.000,00M²	665,11m²	665,11m²	**********	**********	665,11m²

Fábio Matos
Arq. e Urbanista
Eng. de Segurança do Trabalho
Eng° de Tráfego
CAU A1060090-8

Assinado de forma digital por FÁBIO EMMANUEL MATOS PERIOTTO:93881860100
Dados: 2023.05.17 17:27:50 -04'00'

AUTOR: FÁBIO EMMANUEL MATOS PERIOTTO | CAU: A1060090

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: JÉSSICA ALVES BUENO SOUSA CPF: 033.178.021-62

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO

PLANTA BAIXA DE DELIMITAÇÃO DE TAPUME

ASSUNTO:

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	Nº RRT/ART:
MARÇO/2023	INDICADA	000	

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

1/1
FOLHA: