

PLANTA BAIXA DE SERVIÇOS
ESCALA: 1:250

QUADRO DE SERVIÇOS

01 IMPLANTAR COBERTURA DE QUADRA PEQUENA - PADRÃO FNDE

02 REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA
-Conforme projeto específico INTERVENÇÃO ESTRUTURAL

03 DEMOLIR CALÇADAS

04 EXECUTAR CALÇADAS
- Execução de lastro de concreto
- Pintura de piso;

05 DEMOLIR MURETAS

06 EXECUTAR MURETAS:
-Executar alvenaria, chapisco e reboco;
-Executar emassamento.
-Executar pintura acrílica;

07 REFORMA DA ARQUIBANCADA
- Demolir lastro de arquibancada;
- Execução de novo lastro de concreto;
- Executar pintura de piso.

08 PINTURA DE PISO
- Executar demarcação de faixas esportivas.

09 POLIMENTO DE PISO

10 INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL

11 INSTALAÇÃO DE TABELA DE BASQUETE

12 INSTALAÇÃO CONJUNTO VÔLEI

PAS
www.pasnet.com.br

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO ___/___/___
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

QUADRA - C.E. CAROLINA VAZ DA COSTA

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO
RUA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL Á CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
VIDE ARQ 01	VIDE ARQ 01	VIDE ARQ 01	VIDE ARQ 01	VIDE ARQ 01	VIDE ARQ 01

Fábio Matos
Periotto:05881865970
Eng. de Segurança do Trabalho
Eng° do Trabalho
CAU A106009-0

Assinado de forma digital por FABIO EMMANUEL MATOS PERIOTTO:05881865970
Dados: 2023.05.17 17:26:23 -04'00'

AUTOR: FÁBIO EMMANUEL MATOS PERIOTTO | CAU: A1060090

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: JÉSSICA ALVES BUENO SOUSA CPF: 033.178.021-62

TIPO DE PROJETO
ARQUITETURA

PLANTA BAIXA DE SERVIÇOS ESC: 1/250
QUADRO DE SERVIÇOS

ASSUNTO:

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	Nº RRT/ART:
MARÇO/2022	INDICADA	000	

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

FOLHA: 3/05